

**PONUDA ZA SERVISIRANJE AUTOMATSKE OPREME, REGIONALNA DEPONIJA -
SREMSKA MITROVICA**

r. br.	opis	kol.	j.m.	jed. cena	ukupna cena
A ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE					
I ELEKTROENERGETSKI KABLOVI:					
I.1.13	PP00-Y 4x4 mm ² , 1kV	1	m		
I.1.14	PP00-Y 4x2,5 mm ² , 1kV	1	m		
I.1.17	LiYCY 3x0,75 mm ² , 250V	1	m		
I.2.2	fi 75 mm	1	m		
I.2.4	instalaciona pvc cev Ø20 mm, u kompletu sa obujmicama, fazonskim elementima, tiplama i vijcima za montažu, marke Elektrocanali	1	m		
I.2.5	instalaciona pvc cev Ø25 mm, u kompletu sa obujmicama, fazonskim elementima, tiplama i vijcima za montažu, marke Elektrocanali	1	m		
I UKUPNO (ELEKTROENERGETSKI KABLOVI):					
B CRPNA STANICA					
I.2	Polje motornih pogon - MCC				
I.3.4	Redovan servis frekventnog regulatora tipa ACS310: - zamena filtera i/ili ventilatora - spoljašnje i unutrašnje čišćenje uređaja - zamena kondenzatora DC kola - testiranje uređaja	1	kompl.		
I.3.6	Ventilator sa žaluzinom za ubacivanje vazduha i žaluzina za izbacivanje vazduha, sa napajanjem od 230 V, sa protokom vazduha za rashladjivanje ormana prema tipu regulatora	1	kom.		
I.3.7	Remont potopne ABS pumpe.	1	kom.		
I.3.8	Remont potopne Kalpeda pumpe.	1	kom.		
I Razvodni Orman - UKUPNO:					
II Oprema za šahte					
II.3	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje plovka u obliku kruške, sa integrisanim graničnim prekidačem sa setom preklopivih kontakata (NO+NC), sa neoprenskim kablom 3 x 1,5 mm ² dužine 10 m, marke Flygt, Švedska.	1	kom.		
II.4	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje transmitera pritiska za prljavu vodu, zaštitna gumena membrana sa keramičkim senzorom, opseg merenja od 0 - 10 bara, strujni izlaz 4 - 20 mA, procesni priključak 1/2" BSP, muški konektor za povezivanje signala, marke Siemens.	1	kom.		

53220 KONTO TROSKOVI ODRZAVANJE AUTOMATIKE

II.5	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje presostata za vodu, opseg merenja do 6 bara, procesni priključak 1/2", 230 VAC (u šahti recirkulacije CS-R), marke Schneider Electric	1	kom.
B BUNARSKO POSTROJENJE - UKUPNO			
C BUNARSKO POSTROJENJE			
1	Servis frekventnog regulatora za bunar 4kW, 3x400 VAC, IP 20, TIP ACS310 marka ABB	1	kom.
C BUNARSKO POSTROJENJE - UKUPNO			
D BUSTER STANICA			
1.	Demontaža postojećih veza između ormana i pumpi, postojećeg napojnog kabla i sl.	h	1
2.	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje novih kablova od ormana automatike do pumpe, tip kabla PP00-Y 4x4 mm ² .	m	1
3.	Nabavka, isporuka i montaža toplocinkovanog kablovskog nosača kablova dimenzija 100 x 60 mm, u kompletu sa zidnim konzolama, ankerima, fazonskim elementima i priborom za montažu.	m	1
4.	Nabavka, isporuka i montaža sitnog montažnog materijala (pvc i metalni rebrasti bužiri, fazonski elementi, oznake, pvc vezice, vijčana oprema, ...).	kompl.	1
5.	Ručni iskop zemlje za izvlačenje i ponovno polaganje postojećeg napojnog kabla "booster" stanice, sa zatrpavanjem rova i nabijanjem zemlje u slojevima od po 20 cm.	m ³	1
6.	Radovi na montaži ormana, povezivanju kablova, proveru i puštanja u rad kompletnog sistema.	h	1
7.	Transportni troškovi	km	1
D BUSTER STANICA - UKUPNO			
E RAZNO			
1.	Rad montera	1	h
2.	Angažovanje VKV električara / automatičara	1	h
3.	Angažovanje licenciranog inženjera elektrotehnike	1	h
E RAZNO - UKUPNO			
Razno - PUMPE STANICE I PUNJA I ZA VENTILACIJU			
A	Elektroenergetski kablovi		
B.I	Glavni razvodni orman		
B.II	Oprema za šahte		
C	Bunarsko postrojenje		
D	Buster stanica		
E	Razno		
CRPNA STANICA - UKUPNO			RSD
PDV 20%:			RSD
UKUPNO ZA UPLATU:			RSD